


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BENIARJÓ
Inmueble	Parròquia de Sant Joan Baptista
Dirección	
Coordenadas	38.932284 -0.188018
	
Descripción	<p>Torre-campanar construïda en tres cossos decrecents de estilitzada arquitectura, separats per cornises volades. La segona altura per a la sala de campanes, la tercera templet ornat amb pinàculs i boles i remat de cupulí.</p> <p>Campanar situat en un racó de la nau central de l'església, de planta quadrada i fàbrica de rajola amb tres cossos separats per cornises. Al segon, trobem quatre finestres al igual que a les plantes superiors. Decorat amb pinacles als angles del remat. El penell està decorat amb la figura de Sant Joan Baptista.</p> <p>A l'interior hi ha una escala que recorre el seu perímetre fins arribar a unes barres de ferro que permeten accedir a la sala de campanes. En aquest espai la volta és semiesfèrica.</p>
Campanas y esquilas	Té quatre campanes litúrgiques: Patrocinio i la menuda (Salvador Manclús 1963). Les campanes mitjanes són Pepita (Roses d'Atzeneta 1960) i Sant Joan Baptista (1814, possiblement fosa per la família dels Roses).
Toques actuales	Repic i volteig automàtic.
Conservación	El campanar està en bon estat tant per el seu exterior com l'interior. Té un conjunt litúrgic format per quatre campanes instal·lades amb truges de ferro de diferents fonadors i estan mecanitzades amb motors de vol continu i electromalls monofàsics. Els batalls estan ben nugats amb cable de seguretat.

Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	<p>Cal restaurar el joc de campanes actuals degut a que la instal·lació actual no afavoreix la correcta conservació de les campanes. Una restauració exemplar consisteix en canviar les truges de ferro per unes de fusta a l'estil valencià i els bronzes deuen ser netejats. Els motors de volteig continu s'han de renovar per altres d'impulsos que no dificulten el toc manual.</p> <p>Una actuació més bàsica que l'última proposta, seria restaurar la campana més antiga que data de 1814, seguint les mateixes indicacions que la primera opció, assegurant la conservació de la mateixa.</p>
Autores del registro	OSA MILLÁN, Sergio
Fecha del registro	27-12-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Porta del campanar	Senyalera, antiga de sant Marc (0)		1700ca	23	7
Sala de campanes	La xicoteta (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1963	48	62
Sala de campanes	Sant Joan Baptista (2)		1814	70	199
Sala de campanes	Pepita (3)	ROSES ATZENETA	1960	91	456
Sala de campanes	Patrocinio (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1963	105	665

Información completa: [Parròquia de Sant Joan Baptista - BENIARJÓ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)