


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BENETÚSSER
Inmueble	Parròquia de la Mare de Déu del Socorro
Dirección	
Coordenadas	
	
Descripción	<p>Als peus del temple parroquial s'alça la torre campanar, integrada al conjunt de la façana principal. Compta amb dos cossos de fàbrica de rajola, el primer d'ells sense més decoració que unes franges a la part superior i espilleres per permetre el pas de la llum a l'escala. El segon compta amb quatre finestres per les campanes amb arcs apuntats que al exterior es decora amb moldures. Remata aquest cos una cornisa i coberta apuntada amb veleta.</p> <p>El interior compta amb una escala que permet a més accedir al cor i al terrat de l'església, perimetral i que es fa més estreta per accedir a la Sala de les Campanes. En el seu interior una escala de gat per pujar fins l'esfera del rellotge, situada sobre la finestra de la campana gran.</p>
Campanas y esquilas	<p>Sembla que la torre comptava amb quatre campanes, ja que la finestra oest conserva marques d'eixos. En 1939 l'Ajuntament va adquirir quatre campanes en substitució de les perdudes a la Guerra Civil. El fonedor Germán ROSES anota que en 1962 una de les campanes, de 450 kg de pes, estava trencada i es possible que el metall del conjunt de 1939 servira per fondre les noves, fetes per aquest fonedor eixe any i que són les mateixes que es coserven en l'actualitat: Empar, Socorro i Maria del Pilar. Les campanes es van fondre en dos fases, així en juny de 1962 eren beneïdes les dos menors, mentre que la gran va esperar fins setembre, sufragades per tres famílies de la població i pujades poc després a la torre. Aquestes van ser mecanitzades en 1972.</p>
Toques actuales	<p>Des de la mecanització els tocs són exclusivament automàtics, amb el vol de les tres campanes per a les festivitats i els repics per senyals diàries i dominicals. Aquestes últimes guarden poca relació amb els tocs tradicionals, ja que les mecanismes no permeten tantes variacions, sent més monòtons.</p>

Conservación	La torre es trova en un bon estat de conservació al exterior, amb un poc de brutícia a l'escala i la Sala de campanes. Per un altra banda les campanes es trovem mecanitzades amb motors de vol continu i truges de ferro que seria convenient restaurar i mecanitzar amb nous mecanismes més corresponents amb la tradició i que a més permeteren els tocs manuals. Els martells originals han estat substituïts per electromalls.
Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	06-04-2022

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de campanes	Empar (1)	ROSES ATZENETA	1962	71	208
Sala de campanes	Socorro (2)	ROSES ATZENETA	1962	91	431
Sala de campanes	Maria del Pilar (3)	ROSES ATZENETA	1962	100	658

Información completa: [Parròquia de la Mare de Déu del Socorro - BENETÚSSER \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)