


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BENICÀSSIM
Inmueble	Església parroquial de Sant Tomàs de Villanueva
Direcció	
Coordenadas	40.037988 0.0222431
	
Descripció	El campanar està situat a un lateral de la façana principal de l'església. És de planta quadrada i té dos cossos, emprant com a material constructiu la rajola. El primer cos està integrat dins de la façana principal del temple i està dividit en dos trams separats per unes motlures també de rajola. El segon cos té quatre finestres amb arcs de mig punt i estan emmarcades per diverses motlures de rajola. Sobre aquest cos hi ha una cornisa que serveix de base per a la teulada, que és de teula i a quatre aigües. Al centre hi ha un pinacle de pedra que serveix de base per a la creu i veleta. La torre té una escala interior circular que permet l'accés a la sala de les campanes.
Campanas y esquilas	Fins a l'any 1936 tenia un conjunt de tres campanes: Sant Tomàs de Villanueva, la Immaculada i Santa Àgueda. L'any 1939 es va fondre el nou conjunt de campanes, augmentant el conjunt tant en nombre com en pes. De menor a major es dedicaren al Sagrat Cor de Jesús, Sant Tomàs de Villanueva, Santa Àgueda i Sant Antoni. Totes elles eren obra de la foneria Roses de Silla. D'aquestes campanes sols es conserven dos actualment, ja que les altres dos es varen refondre l'any 1983 als tallers de la foneria de Salvador Manclús del Grau de València.
Toques actuales	Les quatre campanes voltegen automàticament. Les tres grans disposen de electormalls monofàsics per repicar també de forma automàtica.
Conservació	L'estat de conservació, tant de la torre com de les campanes, és bo. Les campanes estan situades a les finestres del segon cos, dotades totes elles amb truges de fusta de perfil tradicional valencià. Disposen de batalls lligats i reforçats amb cable de seguretat. A més les tres grans tenen electormalls monofàsics per repicar automàticament.

Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	30-05-2017

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Sant Tomàs de Villanueva (refosa)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	57	107
	Santa Àgueda (refosa)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	71	207

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de les Campanes	Cor de Jesús (1)	ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)	1939	50	72
Sala de les Campanes	Sant Tomàs de Villanueva (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1983	57	107
Sala de les Campanes	Santa Àgueda (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1983	71	207
Sala de les Campanes	Sant Antoni (4)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	84	343

Información completa: [Església parroquial de Sant Tomàs de Villanueva - BENICÀSSIM \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)