


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	PEDRALBA
<b>Inmueble</b>	Parroquia de la Purísima Concepción
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	39.6054469 -0.7311199
	
<b>Descripción</b>	<p>El campanario se alza en un lateral de la fachada principal del templo parroquial. Es de planta cuadrada y presenta dos cuerpos, a los que se debe de sumar la espadaña que corona la torre. El primero de ellos combina el sillar en las esquinas con el mampuesto para el resto del muro. En uno de los laterales presenta varias ventanas para iluminar la escalera interior de la torre, que discurre pegada a su perímetro. Al final de este cuerpo presenta en un lado un pequeño balcón que permite acceder al exterior de la muestra o esfera del reloj. Una cornisa pétreo separa este cuerpo del segundo. Este presenta cuatro vanos para las campanas con arco de medio punto con unas molduras a la altura de la imposta y ligero abocinamiento en arco. El exterior se articula mediante el sistema habitual de pilastras toscanas pareadas y con las del ángulo ocupando la arista. Se disponen sobre un basamento con cornisa y sobre ellas se sitúa el entablamento. Este cuerpo es de ladrillo a excepción de la cornisa de piedra. La terraza está delimitada por muro con retranqueo y en el lado que coincide con la fachada principal de la iglesia hay una espadaña. Esta presenta dos vanos con arco de medio punto y un frontón triangular rematado por una cruz con veleta.</p> <p>Por otro lado, en la parte posterior del templo, sobre el presbiterio, hay una sencilla espadaña con un arco de medio punto y frontón triangular con cubierta de teja.</p>

<b>Campanas y esquilas</b>	<p>La torre tiene tres conjuntos de campanas diferenciados tanto por su uso como por su ubicación. La campana de señales está situada en la espadaña posterior del templo y está dedicada al patrón, San Antonio Abad. Fue fundida en el año 1832. En la espadaña de la torre están las campanas horarias. El timbre de cuartos no tiene inscripciones, por lo que se podría situar su fecha de fundición entorno al año 1900. La campana de las horas data de 1821. Los símbolos con los que rellenan el espacio que deja libre la inscripción, así como la forma del 8 se han documentado en algunas campanas fundidas por Roses de Chella, por lo que permiten una atribución temporal de la campana a falta de datos documentales.</p> <p>En el segundo cuerpo de la torre destacan las campanas litúrgicas. La mayor es la única que seguramente queda del juego adquirido en 1939 a la fundición de Hermanos Roses de Silla y está dedicada al Corazón de Jesús. La mediana es de la fundición Manclús (1981) y está dedicada a San Antonio, mientras que la pequeña es de los mismos talleres. Fue fundida en 1965 y está dedicada a la titular del templo parroquial.</p>
<b>Toques actuales</b>	Las campanas horarias mantienen su instalación y usos tradicionales. La de señales está sin uso y las tres litúrgicas se repican y voltean automáticamente.
<b>Conservación</b>	El estado de conservación del campanario es bueno. La campana de señales permanece en su ubicación tradicional y sin uso. El timbre y campana de las horas están situados en la espadaña que remata el campanario y fijadas a unas vigas de madera. Ambas conservan su función y presentan sendos mazos exteriores que están conectados a la maquinaria del reloj. El estado de conservación de las campanas litúrgicas es desigual. Por un lado mayor está dotada con yugo de madera de perfil tradicional valenciano y mecanizada con motor de impulsos y electromazo monofásico. Las dos restantes también presentan estos electromazos pero tienen yugos de hierro de la fundición Manclús y estan dotadas con motor de volteo continuo.
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General de Cultura adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	Por un lado la campana de señales debería de restaurarse y ponerse de nuevo en funcionamiento, por ejemplo para tocar a algunas misas rezadas. Las de la torre que todavía tienen yugos de hierro también se deben de restaurar. Para ello resultaría necesario sustituir estos elementos por otros de madera de perfil tradicional local, así como los motores por unos de impulsos.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha del registro</b>	28-01-2017

## Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	<a href="#">Santos Abdón y Senén (desaparecida)</a>		1621		
	<a href="#">San Bartolomé y Santa Bárbara (desaparecida)</a>		1621		

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Campanario	<a href="#">Campana de señales (0)</a>		1832	36	27
planta alta	<a href="#">Timbre de los cuartos (A)</a>		1900ca	55	96
Remate del campanario	<a href="#">Campana de las horas (B)</a>	<a href="#">ROSES</a>	1821	70	199
sala de campanas	<a href="#">Purísima Concepción (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1965	64	152
Sala de las campanas	<a href="#">San Antonio Abad (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1981	88	395
Sala de las campanas	<a href="#">Corazón de Jesús (3)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1939	109	750

## Relojes

<a href="#">Reloj mecánico (1)</a>	<b>Existente En marcha</b>
<b>Fecha construcción</b>	
<b>Descripción</b>	Hay un reloj monumental que ha sido recientemente restaurado y que está en funcionamiento gracias a la restauración de José M <sup>a</sup> RODRIGO, del Ayuntamiento de Pedralba (enero 2002)

Información completa: [Parroquia de la Purísima Concepción - PEDRALBA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)