

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ANDILLA
Inmueble	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Coordenadas	39.836005 -0.813512
	
Descripción	<p>La torre, de 35 m. de altura, es de sillería de piedra calcárea , construida en 1759 y cuyo remate fue construido el 7 de Junio de 1834 por la caída de un bólido (hay quienes opinan que se trató de un meteorito, aunque probablemente se tratara de una bomba de cañón, pues en esa época tuvieron lugar por estas tierras episodios de la primera guerra carlista); Calatayud y Ladrón de Villanueva. Dado que era domingo y se estaba celebrando misa los escombros producidos por la deflagración cayeron sobre el templo ocasionando 14 muertos y numerosos heridos, dándose la asombrosa circunstancia que una de las campanas cayera sobre el sacristán Vicente Deltoro sin causarle ningún daño, al quedar cobijado dentro del hueco. www.andilla.es (24-01-2014).</p> <p>Es de planta cuadrada y tiene dos cuerpos al desaparecer el tercero, todos ellos de sillería. El primer cuerpo presenta tres tramos de idéntica factura, con algunas ventanas para iluminar la escalera de la torre y tres molduras que separan cada uno de ellos a excepción del tercero que tiene una cornisa con canecillos. Por su perímetro interior discurre una escalera que llega hasta la sala de las campanas. El segundo cuerpo presenta cuatro vanos con arco de medio punto y en el exterior el muro se articula con cuatro pilastas toscanas por cada lado (agrupadas de dos en dos) que se disponen sobre un basamento retranqueado y sostienen una cornisa con canecillos similar a la anterior. La sala de las campanas se cubre con una bóveda baída.</p>

Campanas y esquilas	El juego anterior a la guerra civil era de 4 campanas, fundidas 3 en 1877 y una en 1911. En la actualidad presenta dos, fundidas en 1959 y dedicadas respectivamente al Cristo de los Afligidos (la pequeña) y a la Asunción (la mayor). Ambas fueron bendecidas en día de Santa Inés y colocadas en la torre. Ambas son características de la fundición Manclús. Fueron fundidas sin encargo previo, por lo que las inscripciones no están en relieve y sí incisas en el bronce. Por este motivo presentan elementos genéricos (guirnalda, crucifijo, marca de fábrica, etc.) que con frecuencia aparecen en las campanas de esta fundición.
Toques actuales	Las dos campanas se voltean de forma manual mediante las ballestas y cuerdas. La mayor repica tanto de forma automática como manual.
Conservación	El estado de conservación del campanario es bueno pero su interior necesita de una limpieza. Las dos campanas están situadas con yugos de madera de perfil tradicional valenciano y ballestas para su toque manual. Presentan badajo atado y reforzado mediante cable de seguridad. La mayor, además, tiene un electromazo monofásico y una cuerda al badajo que llega hasta los pies de la torre.
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	Sería interesante recuperar el número de campanas existentes antes de la Guerra Civil, por ello se deberían de fundir dos campanas y recuperar las denominaciones de las antiguas para las nuevas.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	06-08-2019

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Salvadora (desaparecida)		1877		
	Bárbara (desaparecida)		1877		
	Manuel (desaparecida)		1877		
	María (desaparecida)		1911	150	1954

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
--------------	---------	----------	-----	----------	------

Sala de las campanas	Stmo. Cristo de los Afligidos (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1959	70	200
Sala de las campanas	Nuestra Señora de la Asunción (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1959	80	311

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - ANDILLA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)